

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มวิศวกรรมโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

แบบเลขที่ : วธ.5/2564

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		
	กลุ่มงานที่1	219,089.26	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	219,089.26	
	ราคากลาง		
	ราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	219,000.00	

(นายชาญยุทธ์ ชื่นตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก.....

(อคพล บุญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิพันธ์ บริพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรเมธี เดชปะตั้งเวสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มวิศวกรรมโยธา/งานออกแบบวิศวกรรม กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มวิศวกรรมโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

แบบเลขที่ : วธ.5/2564

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่1	167,807.34	1.3056	219,089.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป			รวมค่าก่อสร้าง	219,089.26	
ตัวอักษร	(สอนสหนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายชาญยุทธ์ ชื่นตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก.....

(อคพล บุญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกสิพันธ์ บริพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรเมธี เดชปะตั้งเวส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วร.5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี								
ก	งานรื้อถอน	1.00	รวม					1,470.00	
ข	งานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								
1	งานโครงสร้าง	1.00	รวม					53,185.38	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					84,521.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร	1.00	รวม					12,516.20	
4	งานระบบไฟฟ้า	1.00	รวม					10,553.00	
ค	งานทางลาดห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	1.00	รวม					5,561.76	
	รวมราคา งานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี							167,807.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วร.5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี								
ก	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นคอนกรีต คสล.	21.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,470.00	1,470.00	
	รวมงานรื้อถอน							1,470.00	
ข	งานหอน้ำสำหรับผู้พิการ								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก แบบที่ 3								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	430.00	430.00	91.00	91.00	521.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	2,065.00	826.00	398.00	159.20	985.20	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. (รูปทรงกระบอก)	1.00	ลบ.ม.	2,214.00	2,214.00	391.00	391.00	2,605.00	
	- เสาค้ำ ๐ 0.15 x 4.00 ม.	20.00	ต้น	320.00	6,400.00	128.00	2,560.00	8,960.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	5.00	กก.	18.31	91.55	4.10	20.50	112.05	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	7.00	กก.	17.42	121.94	4.10	28.70	150.64	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	75.00	กก.	16.84	1,263.00	3.30	247.50	1,510.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	28.27	84.81	-	-	84.81	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	3.80	ตร.ม.	456.00	1,732.80	-	-	1,732.80	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	0.80	ลบ.พ.	607.00	485.60	-	-	485.60	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	5.40	ตร.ม.	-	-	133.00	718.20	718.20	
	- ตะปู	1.50	กก.	32.00	48.00	-	-	48.00	
	รวมราคาข้อ 1.1				13,697.70		4,810.10	18,507.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วร.5/2564



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. (รูปทรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	2,214.00	8,856.00	391.00	1,564.00	10,420.00	
	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	430.00	860.00	91.00	182.00	1,042.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	88.00	กก.	18.31	1,611.28	4.10	360.80	1,972.08	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	13.00	กก.	17.42	226.46	4.10	53.30	279.76	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	87.00	กก.	16.84	1,465.08	3.30	287.10	1,752.18	
	- สวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	28.27	113.08	-	-	113.08	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	13.16	ตร.ม.	456.00	6,000.96	-	-	6,000.96	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	607.00	2,428.00	-	-	2,428.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	18.80	ตร.ม.	-	-	133.00	2,500.40	2,500.40	
	- ตะปู	4.70	กก.	32.00	150.40	-	-	150.40	
	รวมราคาข้อ 1.2				21,711.26		4,947.60	26,658.86	
1.3	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> 100x50x2.3 มม.	123.00	กก.	27.64	3,399.72	10.00	1,230.00	4,629.72	
	- แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสีวาล์วไนซ์ กว้าง 6.5 ซม.หนา 0.55 มม.	17.00	ตร.ม.	91.00	1,547.00	25.00	425.00	1,972.00	
	- งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	13.00	ตร.ม.	71.00	923.00	38.00	494.00	1,417.00	
	รวมราคาข้อ 1.3				5,869.72		2,149.00	8,018.72	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง							53,185.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วร.5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.47 มม. สีส้มเงิน ติดฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	17.00	ตร.ม.	240.00	4,080.00	70.00	1,190.00	5,270.00	
2.2	งานบังแดดไม้ระแนง - ช่องแสงไม้ระแนง								
	- ไม้ระแนง แบบที่ 1	3.00	ตร.ม.	690.00	2,070.00	200.00	600.00	2,670.00	
	- ไม้ระแนง แบบที่ 2	3.00	ตร.ม.	690.00	2,070.00	400.00	1,200.00	3,270.00	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	210.00	4,620.00	89.00	1,958.00	6,578.00	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล. ขนาด 7.5x10.0 ซม.	13.00	ม.	67.00	871.00	44.00	572.00	1,443.00	
2.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	23.00	ตร.ม.	76.00	1,748.00	95.00	2,185.00	3,933.00	
	- ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10"	15.00	ตร.ม.	281.00	4,215.00	166.00	2,490.00	6,705.00	
2.5	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12"	3.50	ตร.ม.	286.00	1,001.00	158.00	553.00	1,554.00	
	- พื้นทรายล้าง	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	99.00	1,980.00	8,980.00	
2.6	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตูบานสไลด์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด.	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ระบบล้างชักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด.	5,733.00	5,733.00	450.00	450.00	6,183.00	
	- สายชำระพร้อมหัวฉีด	1.00	ชุด.	440.00	440.00	70.00	70.00	510.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสำเร็จรูปชนิดม้วน แบบมีฝาครอบกันน้ำ	1.00	ชุด.	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	- ราวจับ Stainless ขนาด \varnothing 1-1/2" แบบพับขึ้นได้ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด.	4,590.00	4,590.00	70.00	70.00	4,660.00	
	- ราวจับ Stainless รูปตัว L ขนาด \varnothing 1-1/2" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด.	4,980.00	4,980.00	70.00	70.00	5,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วส.5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนเสื้อผ้า Stainless พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด.	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80 X 0.60 ม. หนา 5 มม.	1.00	ชุด.	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคสีขาวแบบฝังพร้อมก๊อกน้ำแบบก้านโยก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด.	4,000.00	4,000.00	450.00	450.00	4,450.00	
	- ฝาตะแกรงสแตนเลสแบบดักกลืน ปิดช่องระบายน้ำ Ø 3"	1.00	ชุด.	410.00	410.00	75.00	75.00	485.00	
	- สติ๊กเกอร์	2.00	ชุด.	299.00	598.00	35.00	70.00	668.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการชนิดอลูมิเนียมขนาด 0.30x0.30 ม.พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด.	120.00	120.00			120.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	1.00	ชุด.	119.00	119.00	25.00	25.00	144.00	
2.8	งานเคาร์เตอร์ห้องน้ำหินแกรนิต	1.00	เหมา	6,800.00	6,800.00			6,800.00	
2.9	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค ชนิดทากายใน	3.00	ตร.ม.	46.00	138.00	30.00	90.00	228.00	
	- สีน้ำอะครีลิค ชนิดทากายนอก	20.00	ตร.ม.	54.00	1,080.00	34.00	680.00	1,760.00	
	- พื้นผิวทาสีสำหรับทากายนที่จอดรถผู้พิการ (ตีเส้นสัญลักษณ์ผู้พิการ)	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				69,533.00		14,988.00	84,521.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร								
3.1	งานท่อโสโครก								
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	8.00	เมตร	149.00	1,192.00	100.00	800.00	1,992.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	6.00	เมตร	42.00	252.00	40.00	240.00	492.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	800.00	800.00			800.00	
	- เหล็กยึดท่อและอุปกรณ์	1.00	เหมา	200.00	200.00			200.00	
3.2	งานท่อระบบประปา								
	- ท่อ PVC Ø 3/4 " ชั้น 13.5	15.00	เมตร	16.00	240.00	30.00	450.00	690.00	
	- ประตุน้ำขนาด 3/4"	1.00	ชุด.	231.00	231.00	150.00	150.00	381.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	500.00	500.00			500.00	
	- เหล็กยึดท่อและอุปกรณ์	1.00	เหมา	200.00	200.00			200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วร.5/2564


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	ถังบำบัดขนาด 600 ลิตร								
	- ถังบำบัด ขนาด 600 ลิตร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- งานขุดดินวางถังและถมคืน	2.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	247.50	247.50	
	- งานทรายถม	0.50	ลบ.ม.	430.00	215.00	91.00	45.50	260.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงระบอบ)	1.00	ลบ.ม.	2,140.00	2,140.00	398.00	398.00	2,538.00	
	- งานเหล็ก SR 24 RB 9 มม.	10.00	กก.	17.42	174.20	4.10	41.00	215.20	
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาลอาคาร				10,144.20		2,372.00	12,516.20	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- หลอด LED 16 W มีฝาครอบกันน้ำ	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16 A 250V พร้อมฝาครอบพีวีซี	1.00	ชุด	154.00	154.00	80.00	80.00	234.00	
4.2	อุปกรณ์ฉุกเฉินและสัญญาณเตือน								
	- โซเรนแจ้งเหตุฉุกเฉิน สัญญาณเตือน-ติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
	- สวิตซ์สัญญาณเตือนฉุกเฉิน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- THW 1C x 4 มม ²	20.00	ม.	18.70	374.00	10.00	200.00	574.00	
	- THW 1C x 2.5 มม ²	30.00	ม.	6.30	189.00	5.00	150.00	339.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8 "	30.00	ม.	9.50	285.00	20.00	600.00	885.00	
	- แร็คช่องอาบสังกะสี (หนา 5 มม) แบบ 2 ช่อง	2.00	ตัว	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- ลูกถ้วย	4.00	ตัว	30.00	120.00	9.00	36.00	156.00	
	- เบรกเกอร์ 20 A	1.00	ชุด	160.00	160.00	110.00	110.00	270.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				8,382.00		2,171.00	10,553.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : วร.5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา

คำนวณราคากลางโดย : กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค	งานทางลาดห้องน้ำสำหรับผู้พิการ								
1	โครงสร้างพื้นทางลาด								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. (รูปทรงกระบอก)	1.00	ลบ.ม.	2,214.00	2,214.00	391.00	391.00	2,605.00	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	430.00	215.00	91.00	45.50	260.50	
	- อิฐมอญก่อครึ่งแผ่น	1.00	ตร.ม.	210.00	210.00	89.00	89.00	299.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังด้านข้างทางลาด	2.00	ตร.ม.	76.00	152.00	95.00	190.00	342.00	
2	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	37.00	กก.	18.31	677.47	4.10	151.70	829.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.70	กก.	28.27	19.79	-	-	19.79	
3	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	456.00	456.00	-	-	456.00	
	- ไม้ครวยึดไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	607.00	303.50	-	-	303.50	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00	
	- ตะปู	0.15	กก.	32.00	4.80	-	-	4.80	
4	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดทากายนอก	2.00	ตร.ม.	54.00	108.00	34.00	68.00	176.00	
	รวมราคางานทางลาดห้องน้ำสำหรับผู้พิการ				4,360.56		1,201.20	5,561.76	
	รวมราคา งานสำนักงานเจ้าท่าสาขาสุพรรณบุรี							167,807.34	

